



Aanbrengen asfaltwapening



Wegen
& Opstelplaasten

Renovatie Stortumerdijk, Terschelling

📍 Terschelling, Nederland

UITVOERING 2017

Tensar®
Glasstex® R60N

Eén van de
asfaltwapeningsproducten
van Tensar - die de juiste
oplossing biedt voor
een projectspecifiek
verhardingsprobleem.

Een race tegen de klok op het waddeneiland

Snel en simpel aanbrengen asfaltwapening op dijkweg

Wegbeheerders stellen zich bij elk onderhoud de vraag wat er moet gebeuren om een weg weer zo goed mogelijk te krijgen voor de toekomst. Overheden laten vaak, na een onderzoeksrapport, een uitvoerende partij de meest gunstige maatregel(en) bepalen. Omdat veel gemeenten groeien, en daarmee het aantal wegen binnen een gemeente is effectiviteit van een maatregel belangrijk. Ook omdat de onderhoudsbudgetten neutraal blijven.

Het is dan ook logisch dat wegbeheerders er veel aan gelegen is om oplossingen toe te passen die bewezen hebben de levensduur van elke nieuwe, verbrede of gereconstrueerde weg te verlengen. Meer doen, met dezelfde hoeveelheid geld en een gegarandeerd langere levensduur. De oplossing: asfaltwapening.

De renovatie van de Stortumerdijk op Terschelling is een goed voorbeeld van een project waarbij de wegbeheerder bewust heeft gekozen voor de toepassing van asfaltwapening. Na een inspectie, onderzoek van de scheurvorming en de gewenste opbouw van de verharding, is een projectspecifieke oplossing geadviseerd en het beste product voor het project gekozen uit het uitgebreide assortiment asfaltwapeningen van Tensar.



Aanbrengen asfaltwapening

Aannemer BAM heeft na het advies van Tensor, Joosten Concepts ingeschakeld voor de projectbegeleiding, de levering van het materiaal en het aanbrengen van de asfaltwapening.

De uitdaging in dit project zaten o.a. in de logistiek en de onvoorspelbare weersomstandigheden op het eiland. De weg ligt buitendijks, pal aan zee, blootgesteld aan het onstuimige weer. Het materieel, de mensen en het benodigde materiaal moest met de veerdienst naar het eiland. Door de korte lijnen tussen de partners, de flexibele instelling binnen Joosten Concepts en een beetje geluk met het weer hebben we één dag nodig gehad voor de aanvoer, het frezen en de voorbereidende werkzaamheden. Vervolgens wisten we op één dag de klus te klaren door 15.000 m² Tensor R60N aan te brengen en al het materieel weer op de laatste boot terug te krijgen. Hierna konden de asfalteploeg van de aannemer zelf aan de slag met het aanbrengen van de toplaag.

Opdrachtgever

BAM

Uitvoerders

Gebroeders Jansen

Leverancier

Joosten Kunststoffen

